

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Nazwa robót: ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI
PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA NA POMIESZCZENIA
BIUROWELokalizacja: UL. ŻWIRKI I WIGURY 1
62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI

PRZEDMIAR

Strona 1

28-03-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			INSTALACJA ELEKTRYCZNA I KOMPUTEROWA		
1	10	KSNR S005-04-04-01-10	Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud mieszkal cegła	szt	10,000
1	20	KSNR S005-04-04-03-10	Wypusty na gniazda 10A wt/nt przewod p/t bud mieszkal cegła	szt	15,000
1	30	KSNR S005-05-01-03-00	Montaż świetlówki zawieszanej OKN 4*36W	szt	8,000
1	40	KSNR S005-05-02-01-00	Montaż oprawy oświetl żarowej LED PLAFON	szt	3,000
1	50	KSNR S005-05-01-04-00	Montaż oprawy LED z czujką ruchu	szt	1,000
1	60	KSNR S009-02-01-06-00	Demontaż starej instalacji	szt	1,000
1	70	KNNR N005-04-04-05-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej wraz z zabezpieczeniami	szt	1,000
1	80	KNNR N005-12-04-01-00	Montaż kostek Wago	szt	69,000
1	90	KNNR N005-04-06-06-00	Wykonanie sieci komputerowej - komplet wraz z zasilaniem	szt	1,000
1	100	KNNR N005-12-09-02-00	Przebijanie otworu \varnothing 25 mm dł 30 cm w gazobetonie	szt	17,000
1	110	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	113,000
1	120	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	113,000