

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV:

Nazwa robót: ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI
PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA NA POMIESZCZENIA
BIUROWE
Lokalizacja: ul. ŻWIRKI I WIGURY 1
62-065 Grodzisk Wlkp.

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV:

Nazwa robót: **ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI
PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA NA POMIESZCZENIA
BIUROWE**Lokalizacja: **ul.ŻWIRKI I WIGURY 1
62-065 Grodzisk Wlkp.**

KOSZTORYS

Strona 1

28-03-2017
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10		Roboty remontowe wewnętrzne				
10	10	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	2,00000
10	20	KNR 401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² -otwory drzwiowe	m ²	4,16700
10	30	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	4,00000
10	40	KNR 401-03-29-03-00 Rozkucie otworu drzwiowego w ścianie grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,26800
10	50	KNR 401-03-13-02-00 Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,19000
10	60	KNR 401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm	metr	5,20000
10	70	KNR 401-03-04-02-00 Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,56800
10	80	KNR 401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	28,08000
10	90	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	3,78100
10	100	KNR 401-04-28-02-00 Rozebranie podłóg drewnianych	m ²	39,05900
10	110	KNR 401-04-28-04-00 Rozebranie legarów podłogowych	metr	45,03000
10	120	KNR 401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej	m ²	3,78100
10	130	KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka podbetonu	m ³	0,37800
10	140	KNR 401-07-01-11-00 Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow ponad 5 m ²	m ²	54,20000
10	150	KNR 401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow ponad 5 m ²	m ²	180,70000
10	160	KNR 202-11-01-01-10 Podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą	m ³	5,53300
10	170	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja dwukrotna z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	55,33300
10	180	KNR 202-06-09-03-05 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 8 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	55,33300
10	190	KNR 202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro	m ²	55,33300

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10	200	KNR 202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm (5 cm)	m ²	55,33300
10	210	KNR 202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową	m ²	55,33300
10	220	KNR 202-28-05-05-00 Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 4 mm	m ²	16,27400
10	230	KNR 202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych wraz z warstwą podkładową	m ²	39,05900
10	240	KNR 202-08-03-06-00 Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonany ręcznie	m ²	3,78100
10	250	KNR 202-08-03-03-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ²	24,20900
10	260	KNR 202-08-29-06-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	21,84400
10	270	KNR 202-20-07-03-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształowników pojedynczych	m ²	50,41900
10	280	KNR 202-20-06-04-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach	m ²	50,41900
10	290	KNR 202-20-07-03-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na ścianach z kształowników pojedynczych	m ²	158,77600
10	300	KNR 202-20-06-03-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na rusztach	m ²	158,77600
10	310	KNR 202-10-15-02-00 Ościeżnice drewniane wewnętrzne (MINI-MAX)	metr	25,00000
10	320	KNR 202-10-17-02-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m ² konfekcjonowane	m ²	9,22500
10	330	KNR 202-10-16-02-00 Ościeżnice stalowe	szt	1,00000
10	340	CEN 202-10-19-01-00 Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m ² konfekcjonowane	m ²	2,00000
10	350	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	3,78100
10	360	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	212,97600
10	370	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	212,97600
10	380	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	10,22900
10	390	KNR 401-01-08-08-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km (5km)	m ³	10,22900
10	400	CEN 000-00-00-00-01 Wysypisko	Mg	16,36600
20	Roboty elewacyjne					
20	10	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² (OKNO)	szt	2,00000
20	20	KNR 401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² (OKNA)	m ²	6,04800

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
20	30	KNR 401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² (DRZWI)	m ²	4,57800
20	40	KNR 401-03-30-06-00 Wykucie wnęk głębokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	5,74400
20	50	PKZ 1904-03-03-10-00 Sklepienie ostrołukowe z cegły gotyckiej grub 1/2 c	m ²	1,40000
20	60	KNR 401-03-03-02-00 Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - zamurowanie otworu drzwiowego	m ²	2,28900
20	70	KNR 202-06-09-11-00 Izolacja pionowa ściany z płyt styropianowych (wkładka styropianowa 10 cm)	m ²	2,28900
20	80	PKZ 1904-02-05-02-00 Uzupeł do 3 m ² ścian grub 1/2 c	m ²	11,04400
20	90	KNR 401-03-18-06-00 Okna drewniane w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2 m ²	m ²	10,00800
20	100	KNR 401-03-18-06-00 Drzwi drewniane w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2 m ²	m ²	2,28900
20	110	KNR 401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników drewnianych	metr	6,70000
20	120	KNR 401-03-21-01-00 Podokienniki drewniane lub stalowe do 1,5 m w ścianach z cegieł (od strony wewnętrznej)	szt	5,00000
20	130	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,20000
20	140	KNR 401-01-08-08-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km (5km)	m ³	1,20000
20	150	CEN 000-00-00-00-01 Wysypisko	Mg	1,92000
<hr/>						
30	Roboty remontowe instalacyjne					
<hr/>						
30	10	KNR 402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpł	1,00000
30	20	KNR 402-02-35-07-00 Demontaż brodzika z zakorkowaniem podejścia	kmpł	1,00000
30	30	KNR 402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z zakorkowaniem podejścia	kmpł	1,00000
30	40	KNR 402-02-33-06-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	2,00000
30	50	KNR 402-02-33-08-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 110 mm	szt	1,00000
30	60	KNR 402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,00000
30	70	KNR 402-01-33-01-00 Demontaż zaworu przelotowego ø 15-20 mm	szt	1,00000
30	80	KNR 402-01-14-01-00 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	10,00000
30	90	KNR 215-01-04-01-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 15	metr	18,00000
30	100	KNR 215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	6,00000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
30	110	KNR 215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ϕ 110	metr	5,00000
30	120	KNR 215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ϕ 50	szt	1,00000
30	130	KNR 215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ϕ 110	szt	1,00000
30	140	KNR 215-02-21-02-01 Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,00000
30	150	KNR 215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	1,00000
30	160	KNR 215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ϕ 15	szt	1,00000
30	170	KNR 215-01-12-01-00 Zawór do miski ustępowej typu "kompakt"	szt	1,00000
30	180	KNR 508-07-01-11-00 Montaż poręczy dla niepełnosprawnych przykręcanych na ścianie na 4 mocowaniach	szt	3,00000
30	190	KNR 402-05-20-06-00 Demontaż grzejnika	szt	1,00000
30	200	KNR 215-04-22-02-00 Rury przyłączone do grzejników płytowych	kmpl	1,00000
30	210	KNR 215-04-19-12-34 Grzejnik płytowy - przełożenie grzejnika	kmpl	1,00000

40 Roboty malarskie kl. schodowej - fragment

40	10	KNR 401-12-02-08-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m ²	m ²	29,31900
40	20	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	29,31900
40	30	KNR 202-26-11-03-60 Zagruntowanie podłoża emulsją ATLAS UNI-GRUNT (dwukrotne)	m ²	29,31900
40	40	KNR 202-15-05-01-00 Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	29,31900
40	50	KNR 202-15-05-02-00 Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	29,31900

OGÓLEM KOSZTORYS

.....